

Projektantski ured:



Projektni biro P45 d.o.o.

za projektiranje

Janka Rakuše 1

10000 Zagreb

OIB: 77794968587

Investitor:



Grad Dubrovnik

Pred Dvorom 1

20 000 Dubrovnik

OIB: 21712494719

Razina projekta: IDEJNI PROJEKT

Oznaka projekta: IP – 2382/24

Oznaka mape: Mapa 1

Naziv zahvata u prostoru: **Spojna prometnica ulice Vlaha Bukovca i ulice Frana Supila**

Lokacija zahvata u prostoru: k.č. 1808/1, 1809, 1811, 1812, 1818, 1820/1, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1835/1, 1835/2, 1835/3, 1836, 1837/3, 1837/4, 1837/5, 1838, 1839/1, 1839/3, 1839/4, 1839/5, 1842, 1854/2, 1855/1, 1855/2, 1856/1, 1857, 1858/1, 1858/2, 1861/2, 1861/3, 1861/4, 1863/2, 1864/1, 1864/3, 1870, 1871, 1872/1, 1872/4, 1872/5, 1872/6, 1872/7, 1872/9, 1872/10, 1881/1, 1881/3, 1881/11, 1881/12, 2446/1, 2446/7, 2446/19, 2455, 2456/1 i druge k.o. Dubrovnik (stara izmjera)

k.č. 4872/1, 4880, 4884, 4885, 4902, 4926, 4928, 4929, 4930, 4938, 4940, 4942, 4943, 4948, 4952, 4954, 4955, 4967, 4969, 4970, 4972, 4973, 4974, 4975, 4986, 4882/1, 4932/10, 4932/11, 4932/3, 4932/4, 4932/5, 4932/8, 4932/9, 4933/3, 4934/1, 4936/4, 4936/5, 4936/6, 4937/1, 4937/2, 4939/1, 4939/2, 4939/3, 4941/8, 4950/1, 4950/2, 4953/1, 4968/1, 4968/2, 4968/3, 4976/4, 5125/1, 5126/1 k.o. Dubrovnik (nova izmjera)

Strukovni dijelovi idejnog projekta: Građevinski

Projektant:

Antun Štefanić, dipl.ing.građ., G 4202

Ovlašteni inženjer geodezije:

Branko Rašić, dipl.ing.geod., GEO 1568

Odgovorna osoba u projektanskom uredu:

Direktor:

Pavlo Smirnov

Mjesto i datum izrade: Zagreb, studeni 2025.

Ispravak 2

OPĆI DIO

1.1. Popis svih projektanata i suradnika koji su izradili idejni projekt

Suradnici:

IRIS PLEŠE, univ.mag.ing.aedif.

1.2. Sadržaj idejnog projekta

OPĆI DIO	2
1.1. Popis svih projekatata i suradnika koji su izradili idejni projekt	3
1.2. Sadržaj idejnog projekta	4
1.3. Izjava projekatata	6
1.5. Posebni uvjeti	8
2. TEHNIČKI DIO	31
2.1. TEKSTUALNI DIO	32
2.1.1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU	33
2.1.2. TEHNIČKI OPIS	36
2.2. GRAFIČKI DIO	39

Popis grafičkih priloga

2.2.1.	Situacije	
2.2.1.1.	Pregledna situacija planiranog zahvata na TK	1:10000
2.2.1.2.	Situacija spojne ulice na geodetskoj podlozi i dof-u s postojećim instalacijama – stara izmjera	1:1000
2.2.1.3.	Situacija spojne ulice na geodetskoj podlozi s postojećim instalacijama – stara izmjera	1:1000
2.2.1.4.	Situacija spojne ulice nogostup s južne strane na potpornom zidu s postojećim instalacijama – stara izmjera	1:500
2.2.1.5.	Situacija spojne ulice na geodetskoj podlozi i dof-u s postojećim instalacijama nova izmjera	1:1000
2.2.1.6.	Situacija spojne ulice na geodetskoj podlozi s postojećim instalacijama – nova izmjera	1:1000
2.2.1.7.	Situacija spojne ulice nogostup s južne strane na potpornom zidu s postojećim instalacijama – nova izmjera	1:500
2.2.1.8.	Trajektorije vozila spojne ulice prema dole	1:500
2.2.1.9.	Trajektorije vozila spojne ulice prema gore	1:500
2.2.1.10.	Situacija prometnog rješenja	1:500
2.2.2.	Uzdužni profili	
2.2.2.1.	Uzdužni profil spojne prometnice od km 0+000,00 do km 0+180,00	1:500/50
2.2.2.2.	Uzdužni profil spojne prometnice od km 0+180,00 do km 0+340,00	1:500/50
2.2.3.	Normalni poprečni profili	
2.2.3.1	Normalni poprečni profil spojne prometnice	1:50
2.2.4.	Poprečni profili	

2.2.4.1	Poprečni profil spojne prometnice od 0+000,00 do 0+060,00	1:100
2.2.4.2	Poprečni profil spojne prometnice od 0+080,00 do 0+200,00	1:100
2.2.4.3	Poprečni profil spojne prometnice od 0+220,00 do 0+340,00	1:100

1.3. Izjava projektanata

Temeljem i u skladu s čl. 128 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) donosi se Izjava o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planovima, posebnim zakonima i propisima kojom se potvrđuje da je idejni projekt građevine:

Spojna prometnica ulice Vlaha Bukovca i ulice Frana Supila

Razina razrade:	Idejni projekt
Strukovna odrednica projekta:	Građevinski projekt
Naziv projektiranog dijela građevine:	Projekt prometno-tehničkog rješenja
Lokacija zahvata u prostoru:	Dubrovačko-neretvanska županija, grad Dubrovnik k.o. Dubrovnik
Oznaka projekta:	IP – 2382/24
Mapa:	1
Izradio:	Projektni biro P45 d.o.o.

Izrađen u skladu s:

Prostornim planovima:

- Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 7/05, 6/07, 10/07 -ispravak, 3/14, 9/14 -pročišćeni tekst, 19/15, 18/16 -pročišćeni tekst, 25/18, 13/19, 7/20 -pročišćeni tekst, 2/21, 5/21. -ispravak, 7/21. - pročišćeni tekst, 19/22., i 5/23. - pročišćeni tekst)
- Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 9/14 -pročišćeni tekst, 4/16 - odluka o obustavi članka, 25/18, 13/19, 8/20 -pročišćeni tekst, 5/21, 8/21 -pročišćeni tekst, 19/22 i 5/23 - pročišćeni tekst)
- niže navedenim zakonima, pravilnicima i propisima:
 1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)
 2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
 3. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13, 145/24)
 4. Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23, 155/23)
 5. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
 6. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,130/17, 39/19)
 7. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13,54/13,148/13, 92/14, 110/19)
 8. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23, 145/24)
 9. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
 10. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)
 11. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13,153/13, 78/15,12/18, 118/18)
 12. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13,15/18, 14/19, 127/19, 155/23)
 13. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17, 14/19, 98/19)
 14. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)

15. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
16. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)
17. Zakon o normizaciji (NN 80/13)
18. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22)
19. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
20. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22, 145/24)
21. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)
22. Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14, 72/20, 90/23)
23. Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12, 10/21)
24. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16, 24/17, 70/19, 79/23)
25. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (92/19)
26. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)
27. Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21)
28. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
29. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 117/17, 106/22)
30. Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata na prirodu (NN 89/07)
31. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)
32. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
33. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
34. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)
35. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
36. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)
37. Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)
38. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19)
39. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19)
40. Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19)
41. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)
42. Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (NN 79/14)
43. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
44. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)
45. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/18, 97/23, 86/24)
46. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 7/22)
47. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24)
48. Tehnički propis za asfaltne kolnike (NN 48/21)
49. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama – na dijelu koji je na snazi
50. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 92/24)

U Zagrebu, listopad 2025.

Projektant:

Antun Štefanić, dipl.ing.građ., G 4202

1.4. Posebni uvjeti

ID: P20250411-1747408-Z05



REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko-neretvanska županija
Grad Dubrovnik
Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje

KLASA: 350-05/25-28/000160
URBROJ: 2117-1-15/21-25-0003
Dubrovnik, 14.04.2025.

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
Elektrojug Dubrovnik
HR-20000 Dubrovnik, Nikole Tesle 3
- VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 8
(vodoopskrba)
- VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 8
(javna fekalna i oborinska odvodnja)
- Grad Dubrovnik, Upravni odjel za komunalne
djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu
HR-20000 Dubrovnik, Čira Carića 3
(promet)
- Grad Dubrovnik, Upravni odjel za komunalne
djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu
HR-20000 Dubrovnik, Čira Carića 3
(oborinska odvodnja)
- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku
HR-20000 Dubrovnik, Restićeva 7
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9
- Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana
HR-21000 Split, Vukovarska 35
- Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za
zaštitu okoliša i komunalne poslove
HR-20000 Dubrovnik, Vukovarska 16

Predmet: Poziv javnopravnim tijelima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta
priključenja putem elektroničkog sustava eKonferencija
- dostavlja se

I. Pozivamo Vas da u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja sukladno
odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj

KLASA: 350-05/25-28/000160, URBROJ: 2117-1-15/21-25-0003

1/3

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumiranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.



ID: P20250411-1747408-Z05

153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u daljnjem tekstu: Zakon o prostomom uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), utvrdite posebne uvjete odnosno uvjete priključenja, da ovo tijelo obavijestite da nemate uvjeta ili da postupak utvrđivanja uvjeta obustavite sukladno odredbama članka 136. stavka 3. Zakona o prostomom uređenju odnosno članka 82. stavka 3. Zakona o gradnji, za:

– zahvat u prostoru infrastrukture namjene prometnog sustava (cestovni promet)

na postojećoj građevnoj čestici k.č. 4986 i dr. k.o. Dubrovnik, u Dubrovniku (Dubrovnik).

II. U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja omogućen vam je elektroničkim sustavom eKonferencija pristup podacima sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostomom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19., 67/23) odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

III. Tražene posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ili rješenje iz točke I. ovog poziva dužni ste sukladno članku 136. stavka 3. Zakona o prostomom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.) odnosno članku 82. stavka 3. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) dostaviti u roku od 15 dana od dana primitka ovog poziva.

IV. Ukoliko ne postupite u roku određenom točkom III. ovog poziva sukladno članku 136. stavku 3. Zakona o prostomom uređenju odnosno članka 82. stavka 3. Zakona o gradnji i ne dostavite posebne uvjete, uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja utvrđivanje posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja, smatra se da zahvat u prostoru ispunjava posebne uvjete iz posebnih propisa i da su posebni uvjeti izdani te da se može priključiti na infrastrukturu na način prikazan u opisu i grafičkom prikazu zahvata u prostoru temeljem članka 136. stavku 5. Zakona o prostomom uređenju odnosno članka 82. stavka 5. Zakona o gradnji.

V. Sukladno članku 138. Zakona o prostomom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23) te članku 85. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) traženje utvrđivanja posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja od strane upravnog tijela, odnosno Ministarstva, njihovo utvrđivanje od javnopravnog tijela ili dobivanje obavijesti iz članka 136. Zakona o prostomom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19., 67/23) odnosno članka 82. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) **ne znači da je zahvat u prostoru odnosno građevina za koju je utvrđivanje tih uvjeta zatraženo ili za koje su isti utvrđeni u skladu sa prostornim planom.**

VI. Upravna pristojba prema tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19) se ne naplaćuje.

VIŠI SAVJETNIK
Sanda Tevšić

KLASA: 350-05/25-28/000160, URBROJ: 2117-1-15/21-25-0003

2/3

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.



ID: P20250411-1747408-Z05

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
 - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik
HR-20000 Dubrovnik, Nikole Tesle 3
 - VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 8
 - Grad Dubrovnik, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu
HR-20000 Dubrovnik, Ćira Carića 3
 - Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku
HR-20000 Dubrovnik, Restićeva 7
 - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
 - Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana
HR-21000 Split, Vukovarska 35
 - Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
HR-20000 Dubrovnik, Vukovarska 16

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
 - GRAD DUBROVNIK
HR-20000 Dubrovnik, PRED DVOROM 1
 - ANTUN ŠTEFANIĆ - opunomoćenik
HR-10000 Zagreb, SAVSKA CESTA 81

KLASA: 350-05/25-28/000160, URBROJ: 2117-1-15/21-25-0003

3/3

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.







ELEKTROJUG DUBROVNIK
Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži
NIKOLE TESLE 3
20000 DUBROVNIK
Telefon: 0800 300 416
www.hep.hr/ods
info.dpudubrovnik@hep.hr

GRAD DUBROVNIK
PRED DVOROM 1
DUBROVNIK
20000 DUBROVNIK

NAŠ BROJ: 401600102/2249/25MD

VAŠ BROJ: 8608652

DATUM: 25.04.2025.

PREDMET: Posebni uvjeti bez uvjeta priključenja

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTROJUG DUBROVNIK, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Zakona o prostornom uređenju i Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, u postupku pokrenutom na zahtjev investitora građevine GRAD DUBROVNIK, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK, OIB: 21712494719 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

POSEBNE UVJETE
broj 4016-70310873-900000522

Prihvaća se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana 15.04.2025. g. preko sustava eKonferencija, pod urudžbenim brojem 401600102/3090/25AS, za građenje Spojna prometnica ulice V.Bukovca i ulice F.Supila (u daljnjem tekstu: Građevina), na lokaciji:

FRANA SUPILA/*, 20000 DUBROVNIK, k.č.br. 4986 i druge; k.o. Dubrovnik.

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnih uvjeta, te se određuju sljedeći posebni uvjeti za Građevinu, a na temelju Građevine:

- Naziv projekta: Spojna prometnica ulice Vlahu Bukovca i ulice Frana Supila
 - Oznaka projekta: 350-05/25-28/000160
 - Izradio: Projektni biro P45 d.o.o. za projektiranje, Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, OIB: 77794968587
 - Datum: Zagreb, travanj 2025.
- 1.#Na široj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloživoj dokumentaciji, nalazi se postojeća elektroenergetska mreža, kao što je vidljivo u prilogu 1. U prilogu 1 učitani su i planirani zahvati u elektroenergetskoj mreži.
- 2.#Planirani zahvat u prostoru ugrožava ili dolazi u blizinu sa postojećim elektroenergetskim vodovima i objektima, a koji su u nadležnosti HEP ODS-a.
- 3.#HEP ODS ne raspolaže s potpunim i preciznim geodetskim snimkama položaja postojećih elektroinstalacija na predmetnom području stoga su postojeći elektroenergetski vodovi načelno prikazani sa svojom pozicijom u prostoru. Preciznije utvrđivanje stvarne pozicije vodova vrši se mikrolokacijom.
- 4.#Unutar granice obuhvata Građevine, nalaze se postojeći elektroenergetski vodovi i objekti: 10 kV DV Sveti Jakov – Belvedere, NNM Sveti Jakov.
- 5.#Od lokalnog distributera Elektrojug – Dubrovnik, Nikole Tesle 3, investitor je dužan preko urudžbenog ureda pismeno zatražiti detekciju i obilježavanje na tlu (mikrolokaciju) postojećih EE vodova niskog i srednjeg napona, a prije početka izrade Glavnog projekta. Mikrolokacija postojećih elektroenergetskih vodova nužna je prije izrade Glavnog projekta kako bi projektant prilikom izrade projektne dokumentacije raspolagao sa točnom informacijom o položaju kabelskih vodova u prostoru na trasi zahvata.
- 6.#Prije početka projektiranja Građevine investitor je dužan obavezno naručiti geodetsko snimanje elektroenergetskih kabelskih

■
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Uprava društva
Direktor - predsjednik Uprave Anton Marušić | Direktor - član Uprave Davor Sokač
Privredna banka Zagreb d.d., IBAN HR5323400091110077557

Matični broj 1643991
OIB 46830600751
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080434230
Uplaćen temeljni kapital 92.831.110,00 EUR

vodova od Ovlaštenog geodeta na predmetnom području prema izvršenom mikrolociranju kabela, isto je potrebno priložiti tehničkoj dokumentaciji u .dwg formatu.

7.#Prigodom projektiranja Građevine za podzemne kabele potrebno je uvažiti minimalne sigurnosne udaljenosti križanja i paralelnog vođenja kabela navedene u „Tehničkim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV“ i ostalih važećih pravilnika i zakonskih propisa koji obrađuju ovu problematiku.

8.#Glavnim projektom potrebno je utvrditi utjecaj zahvata u prostoru na predmetne postojeće srednjenaponske 35, 10(20)kV i niskonaponske elektroenergetske vodove i objekte. Na skicama Glavnog projekta na karakterističnim presjecima trase prikazati međusobne položaje i udaljenosti postojećih elektroenergetskih vodova i objekata prema planiranom zahvatu u prostoru te dokazati da su zadovoljeni uvjeti iz gore navedenih pravilnika i prostornih planova.

9.#U slučaju neizbježnog izmještanja niskonaponskih distribucijskih nadzemnih i/ili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva dužan je, za izvođenje radova izmještanja, sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji sa HEP ODS-om te za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole. U Glavnom projektu potrebno je napraviti knjigu sukladno usuglašenom Projektu izmještanja elektroenergetskog voda. Temeljem Zakona o tržištu električne energije i Općih uvjeta za opskrbu HEP ODS je investitor i izvođač izmještanja elektroenergetskog voda dok sve troškove izmještanja podmiruje Podnositelj zahtjeva. Obaveza rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi izmještanja elektroenergetskog voda je na stani Podnositelja zahtjeva. Navedena projektna dokumentacija i obaveza rješavanja imovinsko-pravnih odnosa preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekta Građevine

10.#Izmještanje trase srednjenaponskog podzemnog kabela i dalekovoda je zabranjeno, moguće je jedino izmjestiti poziciju i visinu stupova dalekovoda unutar postojeće trase. U tom slučaju Podnositelj zahtjeva dužan je, za izvođenje radova izmještanja, sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji sa HEP ODS-om te za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole. U Glavnom projektu potrebno je napraviti knjigu sukladno usuglašenom Projektu izmještanja elektroenergetskog voda. Temeljem Zakona o tržištu električne energije i Općih uvjeta za opskrbu HEP ODS je investitor i izvođač izmještanja elektroenergetskog voda dok sve troškove izmještanja podmiruje Podnositelj zahtjeva

11.#HEP ODS će izvesti radove izmještanja elektroenergetskog voda nakon uplate sredstava definiranih u Ugovoru o poslovnoj suradnji. Izmještanje je potrebno izvršiti prije početka izvođenja bilo kakvih građevinskih radova od strane Podnositelja zahtjeva.

12.#Prije izvođenja radova investitor je dužan pismeno obavijestiti HEP – ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik najmanje petnaest dana prije početka radova.

13.#Na mjestima izvođenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u nazočnosti predstavnika HEP ODS-a.

14.#Sve troškove zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja distribucijske mreže podmiruje Podnositelj zahtjeva, a posao je dužan naručiti od HEP ODS-a. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom/Ponudom o priključenju.

15.04.2025 09:52:35 CET (IMARINOVIC)

\\sstdpdufs01\investicije_share\leKONFERENCIJA___TJ DUBROVNIK\GRAD DUBROVNIK\15.04.2025. spojna ulica V.Bukovca i F. Supila

Prilozi:

1. Situacija postojeće distribucijske elektroenergetske mreže na razmatranom području

Direktor
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
Zvonimir Mataga, dipl.ing.

Dostaviti:

- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, ELEKTROJUG DUBROVNIK
- Pismohrani

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Uprava društva

Direktor: predsjednik Uprave Anton Marušić | Direktor - član Uprave Davor Sokač
Privredna banka Zagreb d.d., IBAN HR5323400091110077557

Matični broj 1643991

OIB 46830600751

Trgovački sud u Zagrebu MBS 080434230

Uplaćen temeljni kapital 92.831 110,00 EUR

Prilog 1. položaj postojeće i planirane distribucijske elektroenergetske mreže na promatranom području.







22-04-25-C-EZ/EZ
K.o.: 003-05/25-07/12
Ur.br.: 2117-1-1300000-25-227

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko-neretvanska županija
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnja

PREDMET: Posebni uvjeti iz područja
vodoopskrbe

Na Vaše traženje od 14. travnja 2025. godine, KLASA: 350-05/25-28/000160, URBROJ: 2117-1-15/21-25-0003 koje se odnosi na izdavanje posebnih uvjeta iz područja vodoopskrbe za **ZAHVAT U PROSTORU INFRASTRUKTURNE NAMJENE PROMETNOG SUSTAVA (CESTOVNI PROMET)** na postojećoj građevnoj čestici k.č. 4986 i dr. k.o. Dubrovnik, investitora: **GRAD DUBROVNIK**, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, obavještavamo Vas sljedeće:

Na području predviđenog zahvata nema izgrađenog sustava javne vodoopskrbe.

Ovi uvjeti vrijede 2 godine od dana izdavanja.

S poštovanjem,

Dostavlja se:
- Sektor razvoja i izgradnje
- pismohrana

Predsjednik Uprave:


D. Lukša Matusić dipl.ing.el.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Mladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik / T: 020/414-004 / F: 020/413-748 / www.vodovod-dubrovnik.hr
Predsjednik Uprave: Lukša Matusić, dipl.ing.el. / OIB: 00862047577 / Matični broj: 3303489, MBŠ: 060158103
Registrirano u Trgovačkom sudu Split pod br. TT-08/2032-8 / Temeljni kapital: 32.838.240,00 € uplaćen u cijelosti
Agiram d.d. HR7924810001129001958 / OTP banka d.d. HR8024070001109001582 / PBZ d.d. HR742340009110430647 / Kentbank d.d. HR4041240031131000706



22-04-25-C-EZ/EZ
K.o.: 003-05/25-07/12
Ur.br.: 2117-1-1300000-25-227

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko-neretvanska županija
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnja

PREDMET: Posebni uvjeti iz područja
odvodnje otpadnih voda

Na Vaše traženje od 14. travnja 2025. godine, KLASA: 350-05/25-28/000160, URBROJ: 2117-1-15/21-25-0003 koje se odnosi na izdavanje posebnih uvjeta iz područja odvodnje otpadnih voda za **ZAHVAT U PROSTORU INFRASTRUKTURNE NAMJENE PROMETNOG SUSTAVA (CESTOVNI PROMET)** na postojećoj građevnoj čestici k.č. 4986 i dr. k.o. Dubrovnik, investitora: **GRAD DUBROVNIK**, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, obavještavamo Vas sljedeće:

Na predmetnom području zahvata izgrađena je mreža javne odvodnje otpadnih voda koja je prikazana na situaciji u prilogu.

Obzirom na navedeno, prije početka radova potrebno je zajednički na terenu utvrditi mikrolokaciju postojećih cjevovoda te izvršiti obilježavanje instalacija javne odvodnje i priključaka.

Ukoliko je potrebna izmjena nivelete terena iznad postojećeg cjevovoda u zoni zahvata izgradnje, isto je potrebno dogovoriti s djelatnicima Vodovoda Dubrovnik d.o.o..

Poklopce na mreži javnog cjevovoda nivelirati prema postojećoj završnoj koti.

Za sve štete na mreži javne odvodnje nastale usljed radova, troškove popravka snositi će investitor radova.

Glavni projekt dostaviti na suglasnost.

Ovi uvjeti vrijede 2 godine od dana izdavanja.


S poštovanjem,

Dostavlja se:
- Sektor razvoja i izgradnje
- pismohrana

Predsjednik Uprave:

Lukša Matušić dipl.ing.el.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik / T: 020/414-004 / F: 020/413-748 / www.vodovod-dubrovnik.hr
Predsjednik Uprave: Lukša Matušić, dipl.ing.el. / OIB: 09862047577 / Matični broj: 3303489, MBS: 060158103
Registrirano u Trgovačkom sudu Split pod br. TT-98/2032-8 / Temeljni kapital: 32.838.240,00 € uplaćen u cijelosti
Agram d.d. HR7924810001129001958 / OTP banka d.d. HR8024070001169001582 / PBZ d.d. HR7423400091110430647 / Kentbank d.d. HR4041240031131000706



LEGENDA:

— POSTOJEĆI CJEVOVOD
OTPADNIH VODA



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
promet, more i mjesnu samoupravu
KLASA: 360-01/25-10/119
URBROJ: 2117-1-03-05/3-25-04
Dubrovnik, 25. travnja 2025.g.

Upravni odjel za izdavanje i provedbu
dokumenata prostornog uređenja i gradnje
- ovdje -

Predmet: Posebni uvjeti iz oblasti prometa za izgradnju spojne prometnice ulica Vlahu Bukovca – Frana Supila na postojećim k.č.br. 4986 i drugima k.o Dubrovnik (n.i.) – izdaju se

Veza: Klasa: 350-05/25-28/160, Urbroj: 2117-1-15/21-25-0003 od 14. travnja 2025. god.

Grad Dubrovnik, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu na temelju članka 51 Zakona o cestama (Narodne Novine, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22), članka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 153/13, 20/17 i 39/19) postupajući po zahtjevu Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, za izdavanje posebnih uvjeta iz područja prometa u svrhu ishođenja dozvole za izgradnju spojne prometnice ulica Vlahu Bukovca – Frana Supila na postojećim k.č.br. 4986 i drugima k.o Dubrovnik (n.i.) a nakon izvršenog uvida u dostavljeni Opis i prikaz zahvata, investitora Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, izrađen od tvrtke Projektirni biro P45 d.o.o. iz Zagreba, iz travnja 2025., izdaje

POSEBNE UVJETE IZ PODRUČJA PROMETA

za izgradnju spojne prometnice ulica Vlahu Bukovca – Frana Supila na postojećim k.č.br. 4986 i drugima k.o Dubrovnik (n.i.), investitora Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik,

1. Predmetna gradnja se može izvesti uz zadovoljenje uvjeta propisanih odredbama Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 25/18, 13/19, 05/21, 08/21 – pročišćeni tekst, 19/22, 05/23 – pročišćeni tekst i 01/24) - (u daljnjem tekstu : GUP) i pravilima struke i to:
2. Nerazvrstanu cestu u kategoriji ostale ceste (G1) projektirati unutar koridora određenog Planom u ukupnoj duljini zahvata od cca 335 m. Poprečni profil spojne prometnice se sastoji od jednog voznog traka širine 3,50 m, jednostranog nogostupa širine 1,60 m uz južni rub prometnice, i bankine širine 0,50 m. Na spojevima sa ulicama Frana Supila i Vlahu Bukovca potrebno je projektirati križanja koristeći za mjerodavno vozilo komunalno vozilo. Radijusi zaobljenja trebaju biti ne manji od 3,00 metara. Nerazvrstanu cestu u segmentu uzdužnog nagiba treba projektirati sukladno Odredbama za provođenje GUP-a Grada Dubrovnika, pozitivnim zakonskim propisima i pravilima struke za projektnu i računsku brzinu od 40 km/h. Proširenja u krivini kao i svi prometno-tehnički elementi prometnice trebaju biti planirani za komunalno vozilo kao mjerodavno vozilo. U zoni križanja spojne prometnice sa ulicama Vlahu Bukovca i Frana Supila uzdužni nagib spojne prometnice treba biti do 4,00 % u dužini od minimalno 6,00 m. Minimalni projektirani radijus zaobljenja nivelete konvexni i konvexni na spojnoj cesti je $R_{min} = 150$ m. Poprečni nagib spojne ceste treba biti 2,50 %.

3. Kolnička konstrukcija spojne prometnice treba se sastojati od habajućeg sloja debljine 4,0 cm, asfaltnobetonskog habajućeg sloja AC11 surf, Bitumeniziranog nosivog sloja debljine 6,0 cm, bitumenizirani nosivi sloj AC22 base i nosivog sloja debljine 30,0 cm nosivi sloj MSNS 0-63 mm od nevezanog granuliranog kamenog materijala, zbijenosti minimalno 100 Mn/m². Nogostup izraditi od asfalta debljine 5,0 cm AC11 surf položenog na tampon debljine 30,0 cm.
4. Pješačke prijelaze projektirati bez barijera od opločnika i asfalta s nagibima 1%-5%, sve sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). Radi osiguranja pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na mjestu pješačkih prijelaza/kolnih ulaza rubnjake i nogostupe upustiti tako da kota rubnjaka ne bude veća od 3,00 cm od kote asfalta.
5. Na dijelovima trase gdje se ukaže potreba za formiranjem pokosa nasipa ili usjeka, nasip je potrebno izvesti u nagibu od 1 : 1,5, a usjek u nagibu od 2 : 1.
6. Pošto se u trup planirane prometnice planiraju položiti komunalne instalacije, iste je potrebno izvesti sukladno čl. 89. GUP-a.
7. Odvodnju oborinskih voda sa prometnih površina navedene nerazvrstane ceste treba riješiti kroz sustav odvodnje oborinskih voda usklađen sa Posebnim uvjetima iz oblasti oborinske odvodnje ovog Upravnog odjela.
8. Horizontalna i vertikalna signalizacija planirane nerazvrstane ceste treba biti izvedena sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19).
9. Navedene uvjete potrebno je izdvojiti i prikazati kao zasebno prometno rješenje u sastavu glavnog projekta, a koje treba sadržavati:
 - ove posebne uvjete,
 - situaciju
 - uzdužni i poprečne profile,
 - situaciju prometnog rješenja
 - sustav odvodnje oborinskih voda
 - ostalo zadano ovim posebnim uvjetima.
10. Predmetnim radovima se ne smije narušiti stabilnost javne prometne površine kao ni postojeće objekte komunalne infrastrukture ukoliko su isti ugrađeni u javnoj prometnoj površini.
11. U slučaju da je tijekom izgradnje potrebno privremeno izmjestiti postojeće objekte komunalne infrastrukture investitor je dužan radove izvesti o svom trošku i uz nadzor ovlaštenih stručnih osoba.
12. Investitor je dužan javnu prometnu površinu oko gradilišta i njen neposredni okoliš popravljati i držati ispravnom za promet vozila i pješaka. Nakon završetka radova Investitor je dužan javnu prometnu površinu vratiti u prvobitno stanje, a Grad Dubrovnik, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu će dati suglasnost na odabir izvoditelja radova ili će odrediti ovlašteni nadzor o trošku investitora.
13. Radovi na izgradnji građevine mogu se izvoditi na način i u vremenu određenom Odlukom o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika koja je na snazi u trenutku kada se izvode radovi i Pravilnikom o zaštiti javnih površina ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" 7/11., 2/12. i 1/14.).
14. Ovi uvjeti vrijede samo za potrebe izrade projektne dokumentacije, dok će se u postupku izdavanja potvrde glavnog projekta utvrditi njegova usklađenost s ovim uvjetima uređenja prostora.



Pročelnica
Matilda Krile Prkoča, dipl.oec.

DOSTAVITI:

1. Naslovu (putem elektroničkog sustava eKonferencija na adresi <https://dozvola.mgipu.hr>)
2. U spis, ovdje



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK**

**Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
promet, more i mjesnu samoupravu**

KLASA: 360-01/25-10/119
URBROJ: 2117-1-03/12-24-03
Dubrovnik, 25. travanj 2025.g.

**Upravni odjel za izdavanje i provedbu
dokumenata prostornog uređenja i gradnje**
- ovdje -

PREDMET: Posebni uvjeti uređenja prostora iz područja oborinske odvodnje za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) na postojećoj građevnoj čestici 4986 i dr. k.o. Dubrovnik (Dubrovnik, SVETI JAKOV)

Veza: Klasa: 350-05/25-28/000160, URBROJ: 2117-1-15/21-25-0003 od 14. travnja 2025. g.
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, na temelju članka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19, 98/19.), članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13., 20/17., 39/19, 125/19.), PPU-a Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 7/05, 6/07, 10/07, 3/14, 9/14, 19/15, 18/16, 25/18, 13/19, 07/20, 2/21, 5/21, 7/21), GUP-a Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 10/05, 10/07, 08/12, 03/14, 09/14, 04/16, 25/18, 13/19, 08/20, 5/21, 8/21) članka 11a. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" br. 6/09, 2/11 i 13/13), i uvida u Opis zahvata u prostoru od travnja 2025.g. izrađen od „PROJEKTI BIRO P45“ d.o.o. (OIB: 77794968587) iz Zagreba za potrebe zahvata u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) na postojećoj građevnoj čestici 4986 i dr. k.o. Dubrovnik (Dubrovnik, SVETI JAKOV), investitora GRADA DUBROVNIKA (OIB: 21712494719) iz Dubrovnika, izdaje:

POSEBNE UVJETE UREĐENJA PROSTORA IZ PODRUČJA OBORINSKE ODVODNJE

Na predmetnoj lokaciji u neposrednoj blizini ne postoji izgrađen sustav oborinske odvodnje, stoga je potrebno ispoštovati slijedeće:

1. Projektom je potrebno predvidjeti da se čiste oborinske vode putem uzdužnih i poprečnih nagiba preko žljebova i rigola, te slivnih rešetki i slivnika, odvedu u oborinski kolektor (OK) koji će biti položen u trupu Spojne prometnice ulica Vlahu Bukovca i Frana Supila u Dubrovniku. OK je potrebno izgraditi u trupu predmetne ceste sa pripadajućim revizijskim oknima čiji poklopci moraju biti kao ACO City Top Bituplan. OK mora biti od rebrastih korugiranih cijevi nazivnog promjera DN 300 mm i isti se mora priključiti na OK u ulici Vlahu Bukovca, kojeg je potrebno prethodno izgraditi.
2. OK u ulici Vlahu Bukovca također se gradi na isti način kao i gornji s iznimkom što je profil ovoga DN 400 mm. Ovaj OK potrebno je položiti od spoja Spojne prometnice s ulicom

Vlaha Bukovca do Vile Dubrovnik u dužini od cca 266 m, te se onda isti upušta u postojeću bujicu.

3. Otpadne vode koje mogu biti zamašćene sa eventualno predviđenih parkirališta moraju se prethodno obraditi u odjeljivaču masti i ulja, te ih onda odvesti u OK.
4. Investitor je dužan hidrološkim i hidrauličkim proračunom dimenzionirati oborinsku kanalizaciju.



Pročelnica

Matilda Krile Prkoča, dipl. oec.

DOSTAVITI:

1. Naslovu (putem elektroničkog sustava eKonferencija na adresi <https://dozvola.mgipu.hr>)
2. U spis, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Dubrovniku

KLASA: 612-08/25-23/1814
URBROJ: 532-05-02-17/9-25-02

Dubrovnik, 29. travnja 2025.

Dubrovačko-neretvanska županija
Grad Dubrovnik
Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje

Povodom zahtjeva putem elektroničkog sustava eKonferencije, a na temelju članka 44., stavke 1. i 3., Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24) za utvrđivanje

POSEBNI UVJETI ZAŠTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA
za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) na
postojećoj građevnoj čestici k.č. 4986 i dr. k.o. Dubrovnik
(Dubrovnik)

Tijekom provedenog postupka izvršen je uvid u elektronički dostavljenu dokumentaciju:

- Opis zahvata u prostoru – spojna prometnica ulice Vlaha Bukovca i ulice Frana Supila; izrađen od Projektnog biroa P45 d.o.o., glavni projektant Antun Štefanić, dipl.ing.građ., od travnja 2025. godine

Prema priloženoj dokumentaciji predloženi zahvat uspostave spojne prometnice ulice Vlaha Bukovca i ulice Frana Supila planira se na povijesnoj trasi karavanskog puta, k.č. 4986 k.o. Dubrovnik, a obuhvaća i susjedne katastarske čestice: k.č. 4872/1, 4880, 4882/1, 4882/3, 4883/1, 4884, 4902, 4926, 4928, 4929, 4930, 4932/3, 4932/4, 4932/5, 4932/8, 4932/9, 4932/10, 4932/11, 4933/3, 4934/1, 4936/4, 4936/5, 4936/6, 4937/1, 4937/2, 4938, 4939/1, 4939/2, 4939/3, 4940, 4941/8, 4942, 4943, 4944, 4948, 4950/1, 4950/2, 4952, 4953/1, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4967, 4968/1, 4968/2, 4968/3, 4969, 4970, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976/4, 5022, 5023, 5125/1, 5126/1, 5126/2 k.o. Dubrovnik.

Katastarske čestice oznake k.č. 4967, 4968/1, 4968/2, 4968/3, 4969 k.o. Dubrovnik, unutar obuhvata zahvata, zaštićene su Rješenjem o zaštiti Vile Regenhart upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod oznakom Z-6980, predstavljaju

kulturno dobro te podliježu odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24). U skladu sa sustavom mjera zaštite, Konzervatorski odjel u Dubrovniku izdaje sljedeće uvjete:

- zahvat uspostave spojne prometnice potrebno je planirati bez zadiranja u strukture zaštićenog obuhvata vile Regenhart, k.č. 4967, 4968/1, 4968/2, 4968/3, 4969 k.o. Dubrovnik (ulazni dio, ogradni zidovi, vrtne površine). Sukladno tome, liniju ogradnog zida s pripadajućim ulazom potrebno je u svemu zadržati u postojećoj oblikovnosti, uz poštivanje zatečene nivelete ulaza.

Nadalje, predloženi zahvat nalazi se unutar obuhvata kontaktne zone svjetskog dobra UNESCO-a Stari grad Dubrovnik, koja podliježe odredbama Operativnih smjernica za provedbu Konvencije o svjetskoj baštini. Prema Konzervatorskoj podlozi za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika izrađenoj za potrebe Izmjena i dopuna važećeg GUP-a Grada Dubrovnika (Ministarstvo kulture i medija, Zagreb, rujan 2020.) predmetne su katastarske čestice obrađene unutar područja zajedničkih obilježja – 4.2 *Moderni grad - Sv. Jakov, vile u zelenilu* i 9.1 *Povijesni predjel samostana sv. Jakov*, oba ocijenjena kao zone vrlo visoke osjetljivosti, kako u smislu vidljivosti, tako i u smislu ukupne osjetljivosti s obzirom na svjetsko dobro.

Kao mjere zaštite, u kontekstu ovog zahvata, u donesenim smjernicama spomenute Konzervatorske podloge predviđa se održavanje povijesne komunikacije starog karavanskog puta, značajne za širi urbani krajolik Dubrovnika, te se naznačuje kako zahvati na infrastrukturi ne smiju narušiti prirodna obilježja i vizualne značajke područja. U smislu navedenog, preporučuje se zahvat planirati uz zadržavanje oblikovanja postojećih ogradnih zidova te maksimalno očuvanje visokog zelenila.

Nadalje, prema *Objedinjenim konzervatorsko-krajobraznim smjernicama izrađenim za potrebe UPU-a Sv. Jakov* (izrađivač Ured ovlaštenog arhitekta Dubravko Bačić, Dubrovnik, svibanj, 2018.) ovaj je segment karavanskog puta, zbog topografije terena i njegovog kulturno-povijesnog značaja, potrebno rekonstruirati koristeći tradicionalne materijale (kamen, kaldrma, tvrda sipina, kameni rubnjaci...). Stoga je preporuka ovog Odjela, ukoliko je moguće, uzeti u obzir navedene smjernice prilikom daljnje razrade projekta.

Konzervatorski odjel u Dubrovniku izdat će potvrdu glavnog projekta temeljem zahtjeva kojem će biti priložena projektna dokumentacija izrađena u skladu s gore iznesenim uvjetima.



VODITELJ PODRUČNOG ODJELA ZA
KONZERVATORSKE POSLOVE:

Bruno Diklić, dipl.ing.arh.

Dostaviti:

- Naslovu (putem elektroničkog sustava eKonferencija na adresi <https://dozvola.mgipu.hr>)



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI

KLASA: 361-03/25-01/9281
URBROJ: 376-05-3-25-02
Zagreb, 29.04.2025. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Dubrovnik,
Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje, OIB 21712494719

Primljeno:	29.04.2025	
Klasif. oznaka:	360-06/25-28/000160	
Urudžbeni broj:	376-25-0009	
Org.jed.: 2117-1-	Broj priloga:	Vrij.:

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko-neretvanska županija, Grad
Dubrovnik, Upravni odjel za izdavanje i provedbu
dokumenata prostornog uređenja i gradnje, OIB
21712494719

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

- GRAD DUBROVNIK, HR-20000 Dubrovnik, PRED DVOROM 1

Građevina/zahvat u prostoru:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet)

Lokacija:

- k.č.br. k.č. 4986 k.o. Dubrovnik k.o. Dubrovnik

Veza: KLASA: 350-05/25-28/000160, URBROJ: 376-25-0009 od 29.04.2025. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete:

1. **Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -**
sukladno izjavama operatora u privitku:
 - a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi članka 61. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22 i 14/24) (dalje: ZEK) i Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (Narodne novine, broj 146/24) (dalje: Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema odredbi stavka 4. članka 61. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5. članka 6. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili

Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9
10110 Zagreb
OIB: 87950783661
www.hakom.hr



EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

- I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
 - Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV,
 - Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.
- II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
 - Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV,
 - Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi članka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema stavku 9. članku 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za predmetnu građevinu temeljem odredbi članka 56. ZEK-a, projektant je obvezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroničku komunikacijsku mrežu (dalje: EKM) i EKI.

S poštovanjem,

REFERENT
Luka Delonga

Privitak

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR - 10000 Zagreb
A1.hr

HAKOM - 361-03/25-01/9281

Datum: 23.04.2025

PREDMET: IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor – dostavlja se;

Poštovani,

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje građevine: k.o. Dubrovnik, k.č. 4986, ističe se kako A1 Hrvatska u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu

S poštovanjem.

Za A1 Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije

012

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb

A1 Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax +385 1 46 91 095 / E-mail office@A1.hr
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, šifra računa: 24840081100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Juri Dvorjančanski, član Uprave / Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080253288 / OIB: 29924210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

PRIBAVITI IZJAVU OD INFRASTRUKTURNOG OPERATORA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Harambašićeva 39	10000 Zagreb	052/621-477	Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom Web sučelje: https://eki-zahjevi.t.ht.hr
---	-----------------------	------------------	--------------	-------------	---





HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA
21000 Split, Vukovarska 35

KLASA: 325-09/25-03/0005346

URBROJ: 374-24-1-25-2

Split, 29.04.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko-neretvanska županija
Grad Dubrovnik

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Predmet: Vodopravni uvjeti za izgradnju građevine: Spojna prometnica ulice Vlaha Bukovca i ulice Frana Supila.

REPUBLIKA HRVATSKA, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Dubrovnik, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, podnio je zahtjev KLASA: 350-05/25-28/000160, URBROJ: 2117-1-15/21-25-0003, putem elektroničkog sustava eKonferencija, za investitora Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, za izdavanjem vodopravnih uvjeta za izgradnju građevine: Spojna prometnica ulice Vlaha Bukovca i ulice Frana Supila.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljen je slijedeća dokumentacija:

- IDEJNO RJEŠENJE, izradio: Projektni biro P45 d.o.o., Zagreb

Uvidom u raspoloživu dokumentaciju utvrđeno je da planirani zahvat u prostoru utječe na ciljeve iz članka 5. stavak 2. i članka 46. Zakona o vodama (NN broj 66/19, 84/21, 47/23), te temeljem članka 158. Zakona o vodama, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Split izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za izgradnju građevine: Spojna prometnica ulice Vlaha Bukovca i ulice Frana Supila

1. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je izraditi tehničku dokumentaciju predmetne građevine u skladu sa ovim vodopravnim uvjetima.
2. Investitor je dužan osmisliti - napraviti projektno rješenje oborinske odvodnje sa predmetne prometnice na način da ista može prihvatiti sve oborinske vode sa pripadnog gravitirajućeg sliva. Projektno rješenje oborinske odvodnje sa predmetnih objekata treba uskladiti sa postojećom projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava predmetnog područja, te ostalom važećom prostorno - planskom dokumentacijom.
3. Investitor je dužan sve oborinske vode prikupljene sa predmetne prometnice ukloniti na način da se ne ugrozi okolni kolinici, zemljište, stambeni i ostali objekti.
4. U slučaju zbrinjavanja oborinskih voda u upojne građevine, investitor, odnosno projektant je dužan hidrogeološkim izračunom dokazati potrebnu upojnost iste, odnosno funkcionalnost upojne građevine. Ukoliko se projektno rješenje odvodnje pokaže kao neodgovarajuće ili nedovoljno po pitanju štetnog djelovanja na okolinu, investitor, odnosno projektant je dužan napraviti izmjenu ili dopunu projektnog rješenja i istu izvesti.
5. Investitor ne smije predmetnim radovima umanjiti propusnu moć postojećih vodotokova, te postojećih cestovnih propusta i korita bujica, odnosno treba ih uklopiti u sustav oborinske odvodnje prometnice, a za vrijeme izvođenja radova mora omogućiti normalan protok u njima.



081053984

6. Investitor je dužan u slučaju korištenja čestica sa statusom "javno vodno dobro" sukladno Zakonu o vodama (NN broj 66/19, 84/21, 47/23) riješiti imovinsko pravne odnose.
7. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je za višak iskopa projektom odrediti mjesto, način deponiranja i konačno uređenje deponija. Teren devastiran radovima, dovesti u prvobitno stanje. U tijeku radova iskopani materijal se ne smije ni privremeno odlagati na čestice "javno vodno dobro" i „vodno dobro“, odnosno u vodotoke i na njegove obale.
8. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je pri izradi tehničke dokumentacije predvidjeti odgovarajuće mjere da izgradnjom predmetne građevine za koji se utvrđuju vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodoprivredne interese.

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti sukladno članku 158. Zakona o vodama.

Ovlaštenik:
Vinko Zorić, mag.ing.aedif.

VINKO
ZORIĆ

Digitally signed by
VINKO ZORIĆ
Date: 2025.04.29
13:08:34 +02'00'

Dostava:

1. Naslovu (putem elektroničkog sustava eKonferencija na adresi <https://dozvola.mgipu.hr>)
2. Služba 24-1 (u spis)
3. Pismohrana
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PDF – mail)
5. VGI Dubrovnik (PDF)



081053984

2. TEHNIČKI DIO

2.1. TEKSTUALNI DIO

2.1.1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU

2.1.1.1. VRSTA RADOVA I POSTOJEĆE STANJE

Na predmetnoj lokaciji postoji prometnica koja nije adekvatne širine, te je ona od ulice Vlaha Bukovca prema ulici Frana Supila u dužini od cca. 280,0 m, te je širina od 3,00-3,20 m. Dok se na spoju sa ulicom Frane Supila nalazi stubište. Na postojećem stanju nema pješačkih staza uređenih uz prometnicu. Nema javne rasvjete, oborinska odvodnja prometnice nije riješena.

2.1.1.2. LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU

Navedena dionica predviđena za izgradnju nalazi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Gradu Dubrovniku. Nalazi se na katastarskim općinama Dubrovnik.

2.1.1.3. NAMJENA I DIJELOVI GRAĐEVINE

Osnovna namjena projekta je izgradnja spojna prometnice ulice Vlaha Bukovca i ulice Frana Supila primijenom odgovarajućih horizontalnih i vertikalnih elemenata, primjenu adekvatnih rješenja priključaka, uređenje pješačke staze, uređenje odvodnje te postava odgovarajuće opreme i prometne signalizacije.

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) svrstava se u 2b. skupinu građevina državnog značaja.

2.1.1.4. VELIČINA GRAĐEVINE

Duljina predmetne građevine predviđene za izgradnju iznosi cca 340,00 m. Projektom je predviđeno širenje kolnika prometnice na 3,50 m, izgradnja pješačke staze uz prometnicu te uređenje križanja sa ulicama.

2.1.1.5. UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Uvjeti za oblikovanje zadani su sa prostorno-planskom dokumentacijom, posebnim uvjetima, pravilima struke i projektnim zadatkom na način da se osigurava sigurno i nesmetano odvijanje prometa.

2.1.1.6. OBLIK I VELIČINA OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU

Planirana građevina se svrstava u zahvate u prostoru za koje se određuje obuhvat zahvata u prostoru, unutar kojeg se parcelacijskim elaboratom formiraju građevne čestice. Budući da se radi o linijskoj infrastrukturi, obuhvat zahvata definiran je kao koridor unutar kojeg je smještena građevina. Površina obuhvata zahvata iznosi 1,60 ha. Obuhvat zahvata planiranih prometnica za izgradnju spojne prometnice obuhvaća k.o. Dubrovnik:

(prema staroj izmjeri) k.č.1808/1, 1809, 1811, 1812, 1818, 1820/1, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1835/1, 1835/2, 1835/3, 1836, 1837/3, 1837/4, 1837/5, 1838, 1839/1, 1839/3, 1839/4, 1839/5, 1842, 1854/2, 1855/1, 1855/2, 1856/1, 1857, 1858/1, 1858/2, 1861/2, 1861/3, 1861/4, 1863/2, 1864/1, 1864/3, 1870, 1871, 1872/1, 1872/4, 1872/5, 1872/6, 1872/7, 1872/9, 1872/10, 1881/1,

1881/3, 1881/11, 1881/12, 2446/1, 2446/7, 2446/19, 2455, 2456/1, 2478, 2896, 2897, ZGR. 749, ZGR. 750, ZGR. 752, ZGR. 753/1, ZGR. 753/2, ZGR. 755, ZGR. 2447/1, ZGR. 2447/2, ZGR. 2533, ZGR. 2695, ZGR. 2910, ZGR. 3031, ZGR. 3124, ZGR. 3144

(prema novoj izmjeri) k.č. 4872/1, 4880, 4884, 4885, 4902, 4926, 4928, 4929, 4930, 4938, 4940, 4942, 4943, 4948, 4952, 4954, 4955, 4967, 4969, 4970, 4972, 4973, 4974, 4975, 4986, 4882/1, 4932/10, 4932/11, 4932/3, 4932/4, 4932/5, 4932/8, 4932/9, 4933/3, 4934/1, 4936/4, 4936/5, 4936/6, 4937/1, 4937/2, 4939/1, 4939/2, 4939/3, 4941/8, 4950/1, 4950/2, 4953/1, 4968/1, 4968/2, 4968/3, 4976/4, 5125/1, 5126/1 k.o. Dubrovnik (nova izmjera)

2.1.1.7. SMJEŠTAJ GRAĐEVINE UNUTAR OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU

Unutar obuhvata zahvata u prostoru formira se građevna čestica za predmetnu građevinu kao zemljište nužno za redovitu uporabu građevine kao i druge građevne čestice za građevine koje su nastale zbog potreba provođenja predmetnog zahvata. Građevne čestice formiraju se parcelacijskim elaboratom u skladu s lokacijskom dozvolom. Formiranje građevne čestice odnosno određivanje veličine i oblika građevne čestice provodi se geodetskim elaboratom u skladu s lokacijskom dozvolom. Građevinske čestice moraju u cijelosti biti smještene unutar granice obuhvata zahvata označene u grafičkom dijelu ovog zahvata u prilogu 2.2.1.2 *Situacija na DOF-u, geodetskoj podlozi i katastarskom planu*.

Smještaj i veličina građevine sa svim pripadajućim dijelovima građevine za koje je određen obuhvat zahvata u prostoru koji je prikazan u Idejnom projektu biti će određen Glavnim projektom sukladno važećoj zakonskoj i tehničkoj regulativi. Postojeća infrastruktura koja se izmješta zbog realizacije zahvata u prostoru može se smjestiti i izvan obuhvata zahvata ako za to postoje tehnički razlozi, a ne postoje zapreke u prostornom planu, sukladno posebnim uvjetima, uvjetima priključenja i posebnim propisima.

Priključci u funkciji zahvata u prostoru koji bitno ne mijenjaju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja zahvata u prostoru mogu se smjestiti i izvan obuhvata zahvata ako za to postoje tehnički razlozi, a ne postoje zapreke u prostornom planu, sukladno posebnim uvjetima, uvjetima priključenja i posebnim propisima

2.1.1.8. UVJETI ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKE ČESTICE

Uvjeti za uređenje građevinske čestice se navode u posebnim uvjetima javnopravnih tijela te definiraju prostorno-planskom dokumentacijom i pravilima struke. Građevna čestica nakon radova urediti će se ozelenjavanjem predviđenih zelenih površina.

Za projektirani zahvat u prostoru određuje se obuhvat zahvata u prostoru unutar kojeg se formiraju građevne čestice čiji će oblik i veličina biti definirane parcelacijskim elaboratom.

2.1.1.9. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Projektom je predviđena izgradnja nove pješačke staze. Daljnom razradom projektne dokumentacije adekvatno će se urediti eventualni pješački prijelazi, rampe za pristup osoba s invaliditetom, i ostali elementi pristupačnosti prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013).

2.1.1.10. NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA PROMETNU POVRŠINU I DRUGU INFRASTRUKTURU

Na trasi će se zadržati svi postojeći kolni prilazi. Projektiranjem pješačke infrastrukture osigurava se nesmetano i sigurno prometovanje pješaka.

2.1.1.11. OSTALI UVJETI IZ PROSTORNOG PLANA OD UTJECAJA NA ZAHVAT U PROSTORU

Prilikom projektiranja uzeti su u obzir svi važeći prostorni planovi na predmetnoj dionici.

2.1.1.12. UVJETI VAŽNI ZA PROVEDBU ZAHVATA U PROSTORU

Svi uvjeti obuhvaćeni su izdanim posebnim uvjetima građenja i uvjetima priključenja, mjerama sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu te prostorno-planskom dokumentacijom.

2.1.1.13. OCJENA USKLAĐENOSTI PLANIRANOG ZAHVATA U PROSTORU S POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA

Zakoni i propisi u skladu s kojima je izrađen idejni projekt navedeni su u Izjavi projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planovima, posebnim zakonima i propisima.

2.1.1.14. OCJENA USKLAĐENOSTI PLANIRANOG ZAHVATA U PROSTORU S PROSTORNIM PLANOM

Područje prostornog obuhvata zahvata u obuhvatu je primjene sljedećih prostornih planova (stanje: prosinac-2024.):

- Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 7/05, 6/07, 10/07 -ispravak, 3/14, 9/14 -pročišćeni tekst, 19/15, 18/16 -pročišćeni tekst, 25/18, 13/19, 7/20 -pročišćeni tekst, 2/21, 5/21. -ispravak, 7/21. - pročišćeni tekst, 19/22., i 5/23. - pročišćeni tekst)
- Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 9/14 -pročišćeni tekst, 4/16 - odluka o obustavi članka, 25/18, 13/19, 8/20 -pročišćeni tekst, 5/21, 8/21 -pročišćeni tekst, 19/22 i 5/23 - pročišćeni tekst)

2.1.2. TEHNIČKI OPIS

2.1.2.1. OPĆENITO

Na predmetnoj lokaciji postoji prometnica koja nije adekvatne širine, te je ona od ulice Vlaha Bukovca prema ulici Frana Supila u dužini od cca. 280,0 m, te je širina od 3,00-3,20 m. Dok se na spoju sa ulicom Frane Supila nalazi stubište. Na postojećem stanju nema pješačkih staza uređenih uz prometnicu. Nema javne rasvjete, odvodnje oborinske vode nije riješena.

Nova spojna prometnica od ulice Vlaha Bukovca do ulice Frana Supila (Karavanski put) biti će širine 3,50 m, sa nogostupom uz južnu stranu prometnice širine 1,60 m. Za smještaj nogostupa se prema potrebi izvodi potporni zid. Oborinska odvodnja biti će riješena sa slivnicima i slivnim rešetkama, te će se prema potrebi postaviti i nova javna rasvjeta. Oborinska odvodnja se spaja na kolektor kod Vile Dubrovnik.

2.1.2.2. TEHNIČKI ELEMENTI TRASE

Pri izradi idejnog projekta uzeti su u obzir prostorno-planska dokumentacija, projektni zadatak, postojeća i planirana izgrađenost te mreža postojećih prometnica. Horizontalni elementi, vertikalni elementi te elementi poprečnog profila projektirane prometnice zadovoljavaju projektnu brzinu definiranu od 30 km/h s obzirom da se radi o izgradnji spojne prometnice.

Kolnik će cijeloj dionici biti na ukupno 3,50 m, bankinama od 0,50 m. Pješačka staza izvodi se na južnoj strani spojne prometnice u širini od 1,60m. Pješačka staza na mjestima gdje je velika visinska razlika izvodi se na AB konzoli, dok na mjestima gdje je manja visinska razlika u odnosu na postojeći teren izvodi se potporni zid što će se definirati glavnim projektom.

Nasipi i usjeci na trasi prilagođeni su postojećima s nagibima uglavnom od 1:1.5 u nasipu i 1:1 u usjeku.

Elementi normalnog poprečnog profila spojne prometnice:


- vozni trak	3,50 m
- pješačka staza	1,60 m
- bankina/berma	0,50 m

Uzdužni profil


Definiran je idejni uzdužni profil te je dan kao grafički prilog ovome idejnom projektu. Konačni uzdužni profil definirati će se glavnim projektom kada budu poznate kote kolnih ulaza te se definiraju potporni zidovi za koje je potrebno napraviti istražne geomehaničke radove.

2.1.2.3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

U odnosu na značaj prometnice, intenzitet i vrstu prometa, kolnička konstrukcija predviđena je za projektni period od 20 godina. Na temelju projektnog zadatka, i prema procijenjenom prometnom opterećenju, varijanta navedena u nastavku uzeta je kao odabrana varijanta, odnosno kao osnova za projektiranje na razini idejnog projekta:



Za površine pješačkih i pješačko-biciklističkih staza kolnička konstrukcija je dobivena na temelju iskustva, sa slijedećim elementima:



Dimenzioniranje kolničke konstrukcije biti će prikazano u fazi izrade glavnog projekta.

2.1.2.4. ODVODNJA

Izgradnjom spojne prometnice izvesti će se nova oborinska odvodnja, voda će se sa kolnika i nogostupa odvoditi putem slivnika ili slivnih rešetki na kolniku. Buduća novoprojektirani nogostup imati će poprečni nagib prema kolniku.

Čiste oborinske vode putem uzdužnih i poprečnih nagiba preko žljebova i rigola, te slivnih rešetki i slivnika, odvede se u oborinski kolektor (OK) koji će biti položen u trupu Spojne prometnice ulica Vlaha Bukovca i Frana Supila u Dubrovniku. Kolektor će se izgraditi u trupu predmetne ceste sa pripadajućim revizijskim oknima (poklopci ACO City Top Bituplan). Oborinski kolektor biti će od rebrastih korugiranih cijevi nazivnog minimalnog promjera $\phi 300 \text{ mm}$ i isti se mora priključiti na oborinski kolektor u ulici Vlaha Bukovca, kojeg je potrebno prethodno izgraditi.

Oborinski kolektor u ulici Vlaha Bukovca također se gradi na isti način kao i gornji s iznimkom što je profil ovoga minimalno $\varnothing$ 400 mm. Ovaj kolektor je potrebno položiti od spoja Spojne prometnice s ulicom Vlaha Bukovca do Vile Dubrovniku dužini od cca 266 m, te se onda isti upušta u postojeću bujicu. Otpadne vode koje mogu biti zamašćene sa eventualno predviđenih parkirališta prethodno će se obraditi u odjeljivaču masti i ulja, te onda odvesti u OK. Kolektor oborinske odvodnje spojne ulice spojiti će se na oborinski kolektor ulice Vlaha Bukovca u skladu s posebnim uvjetima. Oborinski kolektor će se dimenzionirati prema mjerodavnom intenzitetu oborina i slivnoj plohi što će se definirati u glavnom projektu.

U Zagrebu, listopad 2025.


Projektant:

Antun Štefanić, dipl.ing.građ., G 4202

2.2. GRAFIČKI DIO



	INVESTITOR:	 Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, Dubrovnik OIB: 21712494719	PROJEKTANTSKI URED:	 Projektirni biro P45 d.o.o. za projektiranje Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb OIB: 77794968587
	NAZIV ZAHVATA U PROSTORU:			
	SPOJNA PROMETNICA ULICE VLAHA BUKOVCA I ULICE FRANA SUPILA			
	RAZINA PROJEKTA:		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA:	
	IDEJNI PROJEKT		IP - 2382/24	
	STRU KOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA ZAHVATA U PROSTORU:			
	GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:				
PREGLEDNA SITUACIJA NA TK				
PROJEKTANT:		ANTUN ŠTEFANIĆ, dipl.ing.građ.	BROJ MAPE:	MAPA 1
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Antun Štefanić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 4202		MJERILO:	1:10000	
		MJESTO I DATUM IZRADE:		Zagreb, listopad 2025.
PROJEKTANT SURADNIK:		IRIS PLEŠE,univ.mag.ing.aedif.	REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA:	
			2.2.1.1.	



LEGENDA:

- Obuhvat zahvata
- Katastar
- oborinska odvodnja
- vodoopskrbni cjevovod
- elektroenergetski vod
- odvodni vod
- eki kabelska kanalizacija
- eki cijevi




INVESTITOR:  Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, Dubrovnik OIB: 21712494719		PROJEKTANTSKI URED:  Projektirni biro P45 d.o.o. za projektiranje Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb OIB: 77794968587	
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: SPOJNA PROMETNICA ULICE VLAHA BUKOVCA I ULICE FRANA SUPILA			
RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: IP - 2382/24	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIELA ZAHVATA U PROSTORU: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: SITUACIJA SPOJNE ULICE NA GEODETSKOJ PODLOZI I DOF-u S POSTOJEĆIM INSTALACIJAMA - stara izmjera			
PROJEKTANT: ANTUN ŠTEFANIĆ, dipl.ing.grad.		BROJ MAPE: MAPA 1	
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Antun Štefanić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 4202		MJERILO: 1:1000	
PROJEKTANT SURADNIK: IRIS PLEŠE, univ.mag.ing.aedif.		MJEŠTO I DATUM IZRADE: Zagreb, listopad 2025.	
		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.1.2.	

POPIS KOORDIANTA

Broj točke	E koordinata HTRS96/TM (m)	N koordinata HTRS96/TM (m)
1	633684.06	4723214.81
2	633708.32	4723197.19
3	633725.20	4723186.75
4	633750.89	4723171.28
5	633777.97	4723162.15
6	633804.33	4723153.77
7	633816.17	4723150.51
8	633833.68	4723143.80
9	633847.02	4723137.77
10	633863.35	4723128.21
11	633870.62	4723123.16
12	633878.22	4723115.93
13	633885.01	4723107.96
14	633891.58	4723097.32
15	633902.80	4723071.57
16	633918.31	4723034.26
17	633919.76	4723022.88
18	633916.04	4723014.44
20	633909.68	4723002.25
21	633911.67	4723008.94
22	633906.68	4723010.33
23	633903.09	4723011.64
24	633902.83	4723012.48
25	633903.40	4723015.26
26	633905.08	4723018.69
27	633908.41	4723019.03
28	633910.18	4723019.07
29	633910.77	4723019.34
30	633910.90	4723026.97
31	633910.15	4723032.20
32	633909.00	4723035.68
33	633903.21	4723048.44
34	633893.98	4723067.76
38	633891.49	4723073.85
39	633887.08	4723084.62
40	633882.96	4723093.80
41	633877.45	4723102.65
42	633872.92	4723109.36
43	633866.91	4723115.88
44	633863.14	4723118.65

Broj točke	E koordinata HTRS96/TM (m)	N koordinata HTRS96/TM (m)
45	633843.60	4723130.06
46	633835.93	4723133.94
47	633824.23	4723139.03
48	633813.98	4723142.91
50	633805.25	4723145.08
53	633770.28	4723155.65
54	633752.97	4723160.33
55	633744.56	4723162.67
56	633737.22	4723166.13
57	633724.37	4723174.54
58	633718.80	4723169.90
59	633701.03	4723186.99
60	633670.91	4723213.68
61	633655.64	4723225.98
63	633644.57	4723228.70
64	633619.09	4723241.51
65	633591.91	4723254.62
66	633565.71	4723269.75
67	633549.22	4723281.56
68	633517.31	4723306.97
69	633512.69	4723316.47
70	633493.83	4723339.85
71	633491.73	4723342.12
72	633478.26	4723344.03
73	633461.54	4723356.21
74	633449.13	4723367.14
75	633429.03	4723385.79
76	633433.55	4723391.25
77	633459.23	4723365.59
78	633466.41	4723362.48
79	633481.63	4723355.11
80	633495.60	4723353.95
81	633502.00	4723346.67
82	633525.52	4723314.53
83	633537.22	4723298.17
84	633553.42	4723286.95
85	633570.34	4723277.06
86	633605.75	4723259.70
87	633624.67	4723246.16
88	633653.27	4723235.32




LEGENDA:

- Obuhvat zahvata
- Katastar
- oborinska odvodnja
- vodoopskrbni cjevovod
- elektroenergetski vod
- odvodni vod
- eki kabelska kanalizacija
- eki cijevi



INVESTITOR:  Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, Dubrovnik OIB: 21712494719		PROJEKTANTSKI URED:  Projektni biro P45 d.o.o. za projektiranje Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb OIB: 77794968587	
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: SPOJNA PROMETNICA ULICE VLAHA BUKOVCA I ULICE FRANA SUPILA			
RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: IP - 2382/24	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA ZAHVATA U PROSTORU: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: SITUACIJA SPOJNE ULICE NA GEODETSKOJ PODLOZI S POSTOJEĆIM INSTALACIJAMA - stara izmjera			
PROJEKTANT: ANTUN ŠTEFANIĆ, dipl.ing.grad. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Antun Štefanić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 4202		BROJ MAPE: MAPA 1 MJERILO: 1:1000 MJEŠTO I DATUM IZRADE: Zagreb, listopad 2025.	
PROJEKTANT SURADNIK: IRIS PLEŠE, univ.mag.ing.aedif.		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.1.3.	

Kameno zide, odnosno slogovi ovisno o vrsti i kvaliteti kamena. Ovdje su prikazani samo neki koji se mogu primjeniti kao obloga zida ili kao pravo potporno zide.



LEGENDA:

- Obuhvat zahvata
- Katastar
- oborinska odvodnja
- vodoopskrbni cjevovod
- elektroenergetski vod
- odvodni vod
- eki kabelska kanalizacija
- eki cijevi

INVESTITOR:  Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, Dubrovnik OIB: 21712494719		PROJEKTANTSKI URED:  Projektni biro P45 d.o.o. za projektiranje Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb OIB: 77794968587	
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: SPOJNA PROMETNICA ULICE VLAHA BUKOVCA I ULICE FRANA SUPILA			
RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: IP - 2382/24	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA ZAHVATA U PROSTORU: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: SITUACIJA SPOJNE ULICE NOGOSTUP S JUŽNE STRANE NA POTPORNOM ZIDU S POSTOJEĆIM INSTALACIJAMA - stara izmjera			
PROJEKTANT: ANTUN ŠTEFANIĆ, dipl.ing.grad.		BROJ MAPE: MAPA 1	
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Antun Štefanić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 4202		MJERILO: 1:500	
PROJEKTANT SURADNIK: IRIS PLEŠE, univ.mag.ing.aedif.		MJESTO I DATUM IZRADE: Zagreb, listopad 2025.	
		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.1.4.	




LEGENDA:

- Obuhvat zahvata
- Katastar
- oborinska odvodnja
- vodoopskrbni cjevovod
- elektroenergetski vod
- odvodni vod
- eki kabelska kanalizacija
- eki cijevi



INVESTITOR:  Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, Dubrovnik OIB: 21712494719		PROJEKTANTSKI URED:  Projektni biro P45 d.o.o. za projektiranje Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb OIB: 77794968587	
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU:			
SPOJNA PROMETNICA ULICE VLAHA BUKOVCA I ULICE FRANA SUPILA			
RAZINA PROJEKTA:		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA:	
IDEJNI PROJEKT		IP - 2382/24	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA ZAHVATA U PROSTORU:			
GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:			
SITUACIJA SPOJNE ULICE NA GEODETSKOJ PODLOZI I DOF-u S POSTOJEĆIM INSTALACIJAMA - nova izmjera			
PROJEKTANT:		BROJ MAPE:	
ANTUN ŠTEFANIĆ, dipl.ing.grad.		MAPA 1	
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Antun Štefanić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 4202		MJERILO:	
		1:1000	
		MJEOSTO I DATUM IZRADE:	
		Zagreb, listopad 2025.	
PROJEKTANT SURADNIK:		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA:	
IRIS PLEŠE, univ.mag.ing.aedif.		2.2.1.5.	




LEGENDA:

- Obuhvat zahvata
- Katastar
- oborinska odvodnja
- vodoopskrbni cjevovod
- elektroenergetski vod
- odvodni vod
- eki kabelska kanalizacija
- eki cijevi





INVESTITOR:  Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, Dubrovnik OIB: 21712494719		PROJEKTANTSKI URED:  Projektni biro P45 d.o.o. za projektiranje Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb OIB: 77794968587	
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: SPOJNA PROMETNICA ULICE VLAHA BUKOVCA I ULICE FRANA SUPILA			
RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: IP - 2382/24	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA ZAHVATA U PROSTORU: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: SITUACIJA SPOJNE ULICE NA GEODETSKOJ PODLOZI S POSTOJEĆIM INSTALACIJAMA - nova izmjera			
PROJEKTANT: ANTUN ŠTEFANIĆ, dipl.ing.grad. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Antun Štefanić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 4202		BROJ MAPE: MAPA 1 MJERILO: 1:1000 MJEŠTO I DATUM IZRADE: Zagreb, listopad 2025.	
PROJEKTANT SURADNIK: IRIS PLEŠE, univ.mag.ing.aedif.		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.1.6.	

This block contains four photographs of stone masonry. The top-left image shows a close-up of random rubble masonry with irregular stones and thick mortar joints. The top-right image shows a close-up of ashlar masonry with rectangular stones and thin mortar joints. The bottom-left image shows a close-up of a regular course masonry pattern with rectangular stones and thin mortar joints. The bottom-right image shows a close-up of a regular course masonry pattern with rectangular stones and thin mortar joints, with a green vertical line on the right side.





- Obuhvat zahvata
- Katastar
- oborinska odvodnja
- vodoopskrbni cjevovod
- elektroenergetski vod
- odvodni vod
- eki kabelska kanalizacija
- eki cijevi

INVESTITOR:  Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, Dubrovnik OIB: 21712494719	PROJEKTSKI TISKARI URED:  Projektni biro P45 d.o.o. za projektiranje Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb OIB: 77794968587
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: SPOJNA PROMETNICA ULICE VLAHA BUKOVCA I ULICE FRANA SUPILA	
RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT	NAZNAČENJE OZNAKA SVIH MAPA: IP - 2382/24
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIKIRANOG DIJELA ZAHVATA U PROSTORU: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA	
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: SITUACIJA SPOJNE ULICE NOGOSTUP SA JUŽNE STRANE NA POTPORNO ZIDU S POSTOJEĆIM INSTALACIJAMA - nova izmjera	
PROJEKTANT: ANTUN ŠTEFANIĆ, dipl.ing.grad. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Antun Štefanić dipl. ing. grad. Ovlašten inženjer građevinarstva  G 4202	BROJ MAPE: MAPA 1 MJERILO: 1:500 MJESTO I DATUM IZRADE: Zagreb, listopad 2025.
PROJEKTANT SURADNIK: IRIS PLEŠE, univ.mag.ing.aedif.	REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.1.7.




INVESTITOR:  Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, Dubrovnik OIB: 21712494719		PROJEKTANTSKI URED:  Projektirni biro P45 d.o.o. za projektiranje Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb OIB: 77794968587	
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: SPOJNA PROMETNICA ULICE VLAHA BUKOVCA I ULICE FRANA SUPILA			
RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: IP - 2382/24	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA ZAHVATA U PROSTORU: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: TRAJEKTORIJE VOZILA SPOJNE ULICE SMJER PREMA DOLE			
PROJEKTANT: ANTUN ŠTEFANIĆ, dipl.ing.grad. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Antun Štefanić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 4202		BROJ MAPE: MAPA 1 MĐERILO: 1:500 MJEŠTO I DATUM IZRADE: Zagreb, listopad 2025.	
PROJEKTANT SURADNIK: IRIS PLEŠE, univ.mag.ing.aedif.		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.1.8.	




INVESTITOR:  Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, Dubrovnik OIB: 21712494719		PROJEKTANTSKI URED:  Projektirni biro P45 d.o.o. za projektiranje Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb OIB: 77794968587	
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: SPOJNA PROMETNICA ULICE VLAHA BUKOVCA I ULICE FRANA SUPILA			
RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: IP - 2382/24	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA ZAHVATA U PROSTORU: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: TRAJEKTORIJE VOZILA SPOJNE ULICE SMJER PREMA GORE			
PROJEKTANT: ANTUN ŠTEFANIĆ, dipl.ing.grad. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Antun Štefanić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 4202		BROJ MAPE: MAPA 1 MJERILO: 1:500 MJEŠTO I DATUM IZRADE: Zagreb, svibanj 2025.	
PROJEKTANT SURADNIK: IRIS PLEŠE, univ.mag.ing.aedif.		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.1.9.	




INVESTITOR:  Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, Dubrovnik OIB: 21712494719		NAZIV PROJEKTANTSKOG UREDA:  Projektirni biro P45 d.o.o. za projektiranje Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb	
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: SPOJNA PROMETNICA ULICE VLAHA BUKOVCA I ULICE FRANA SUPILA			
RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: IP - 2382/24	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA ZAHVATA U PROSTORU: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: SITUACIJA PROMETNOG RJEŠENJA			
PROJEKTANT: ANTUN ŠTEFANIĆ, dipl.ing.građ. Hrvatska komora inženjera građevinarstva  Antun Štefanić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 4202		BROJ MAPE: MAPA 1 MJERILO: 1:500 MJEŠTO I DATUM IZRADE: Zagreb, listopad 2025.	
PROJEKTANT SURADNIK: IRIS PLEŠE, univ.mag.ing.aedif.		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.1.10.	



INVESTITOR: Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, Dubrovnik OIB: 21712494719		PROJEKTANTSKI URED: P45 Projektni biro P45 d.o.o. za projektiranje Janka Rakusa 1, 10000 Zagreb OIB: 77734968587	
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: SPOJNA PROMETNICA ULICE VLAHA BUKOVCA I ULICE FRANA SUPILA			
RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: IP - 2382/24	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA ZAHVATA U PROSTORU: GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: UZDUŽNI PROFIL SPOJNE ULICE od km 0+000,00 do km 0+180,00			
PROJEKTANT: ANTUN ŠTEFANIČ , dipl.ing.grad.		BROJ MAPE: MAPA 1	
Antun Štefanič dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva		MJERILO: 1:500/50	
		MJEŠTO I DATUM IZRADE: Zagreb, listopad 2025.	
PROJEKTANT SURADNIK: IRIS PLEŠE, univ.mag.ing.aedif.		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.2.1.	


PROFIL-1: OS_0
MJERILO 1:500/50











OZNAKE PROFILA	20.000	14	20.000	15	20.000	16	20.000	17	10.000	18	10.000	19	20.000	20	20.000	21	20.000	22	20.000	23	10.000	244.016		
STACIONAŽE	80.00					20.00			40.00		50.00		60.00		80.00				20.00		40.00	50.00 54.01		
KOTE TERENA	64.703			61.960		58.029		54.927		53.224		51.458		48.601		46.763		44.822		42.938		42.555 42.411		
KOTE NIVELETE	64.471			61.405		58.252		55.018		53.388		51.821		49.022		46.667		44.605		42.961		42.562 42.411		
PRAVCI I KRIVINE																								
		Pravac d=9.61			Pravac d=2.92			Pravac d=2.84			Pravac d=28.76			R=+40.00 lk=12.18			Pravac d=24.54			R=+400.00 lk=30.12			Pravac d=31.52	
	-120.00 =19.79				R=-120.00 lk=16.63			R=+150.00 lk=11.63			R=-300.00 lk=16.06									R=-74.88 lk=2.20				

INVESTITOR:	 Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, Dubrovnik OIB: 21712494719	PROJEKTANTSKI URED:	 Projektirni biro P45 d.o.o. za projektiranje Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb OIB: 77794968587
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU:			
SPOJNA PROMETNICA ULICE VLAHA BUKOVCA I ULICE FRANA SUPILA			
RAZINA PROJEKTA:		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA:	
IDEJNI PROJEKT		IP - 2382/24	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA ZAHVATA U PROSTORU:			
GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:			
UZDUŽNI PROFIL SPOJNE ULICE od km 0+180,00 do km 0+340,00			
PROJEKTANT:		BROJ MAPE:	
ANTUN ŠTEFANIĆ, dipl.ing.grad.		MAPA 1	
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Antun Štefanić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva 		MJERILO:	
		1:500/50	
		MJEŠTO I DATUM IZRADE:	
		Zagreb, listopad 2025.	
PROJEKTANT SURADNIK:		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA:	
IRIS PLEŠE, univ.mag.ing.aedif.		2.2.2.2.	


NORMALNI POPREČNI PRESJEK SPOJNE ULICE
M 1:50




INVESTITOR:  Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, Dubrovnik OIB: 21712494719		PROJEKTANTSKI URED:  Projektirni biro P45 d.o.o. za projektiranje Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb OIB: 77794968587	
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: SPOJNA PROMETNICA ULICE VLAHA BUKOVCA I ULICE FRANA SUPILA			
RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: IP - 2382/24	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA ZAHVATA U PROSTORU: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: NORMALNI POPREČNI PRESJEK SPOJNE ULICE			
PROJEKTANT: ANTUN ŠTEFANIĆ, dipl.ing.građ. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Antun Štefanić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 4202		BROJ MAPE: MAPA 1 MJERILO: 1:50 MJESTO I DATUM IZRADE: Zagreb, listopad 2025.	
PROJEKTANT SURADNIK: IRIS PLEŠE, univ.mag.ing.aedif.		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.3.1.	




INVESTITOR:  Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, Dubrovnik OIB: 21712494719		PROJEKTANTSKI URED:  Projektirni biro P45 d.o.o. za projektiranje Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb OIB: 77794968587	
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: SPOJNA PROMETNICA ULICE VLAHA BUKOVCA I ULICE FRANA SUPILA			
RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: IP - 2382/24	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA ZAHVATA U PROSTORU: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: POPREČNI PROFIL SPOJNE ULICE od 0+080,00 do 0+200,00			
PROJEKTANT: ANTUN ŠTEFANIĆ, dipl.ing.građ. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Antun Štefanić dipl. ing. građ. Dvlastiti inženjer građevinarstva  G 4202		BROJ MAPE: MAPA 1	
		MJERILO: 1:100	
		MJEOSTO I DATUM IZRADE: Zagreb, listopad 2025.	
PROJEKTANT SURADNIK: IRIS PLEŠE, univ.mag.ing.aedif.		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.4.2.	




KOLNIK	
OD.OSI	
TEREN	
OD.OSI	




KOLNIK	
OD.OSI	
TEREN	
OD.OSI	




KOLNIK	
OD.OSI	
TEREN	
OD.OSI	




KOLNIK	
OD.OSI	
TEREN	
OD.OSI	




KOLNIK	
OD.OSI	
TEREN	
OD.OSI	



KOLNIK	
OD.OSI	
TEREN	
OD.OSI	



KOLNIK	
OD.OSI	
TEREN	
OD.OSI	



KOLNIK	
OD.OSI	
TEREN	
OD.OSI	

Grad Dubrovnik

Pred Dvorom 1, Dubrovnik

OIB: 21712494719

PROJEKTANTSKI URED:

Projektni biro P45 d.o.o.
za projektiranje
Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb
OIB: 77794968587

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU:

SPOJNA PROMETNICA ULICE VLAHA BUKOVCA
I ULICE FRANA SUPILA

RAZINA PROJEKTA:

IDEJNI PROJEKT

ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA:

IP - 2382/24

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA ZAHVATA U PROSTORU:

GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

POPREČNI PROFIL SPOJNE ULICE
od 0+220,00 do 0+340,00

PROJEKTANT:

ANTUN ŠTEFANIĆ, dipl.ing.građ.

BROJ MAPE:

MAPA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Antun Stelanić

dipl. ing. građ.

Dvlastiti inženjer građevinarstva

G 4202

MJERILO:

1:100

PROJEKTANT SURADNIK:

IRIS PLEŠE, univ.mag.ing.aedif.

MJESTO I DATUM IZRADE:

Zagreb, listopad 2025.

PROJEKTANTSKI URED:

REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

2.2.4.3.